

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
FOSA NORTE						
I	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,200.00			\$ -
2	SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	8.00			\$ -
3	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE :EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD.	ML	400.00			\$ -
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	234.00			\$ -
5	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	40.00			\$ -
6	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS,DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	274.00			\$ -
7	BOMBEO DE ACHIQUE EN AREAS DE CIMENTACION PARA ABATIR EL NIVEL FREATICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACION POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, MANGUERAS, PICHANCHA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	HRS	120.00			\$ -
8	DESMONTE DE TERRENO EN AREAS POR PAVIMENTAR PARA UNA DENSIDAD DE 95% DE MATORRAL SUBMONTANO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HA	0.10			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
9	RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10 PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	12.00			\$ -
10	SONDEOS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS PARA LOCALIZAR TUBERÍAS DE SERVICIOS EXISTENTES (GAS, AGUA, ELECTRICIDAD) EN EL ÁREA DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, CORTE CON DISCO, EXCAVACIÓN, LOCALIZAR LA POSICIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS EN EL ÁREA, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS REPRESENTANTES, RELLENO (CON EL MISMO MATERIAL) PARA CERRAR LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	10.00			\$ -
11	DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O RAMPA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	543.00			\$ -
12	DEMOLICIÓN DE CORDONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	400.00			\$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIAL DE MADERA EN EL PERIMETRO DE LA OBRA CONFORMADO POR BARROTES DE MADERA DE PINO DE 4 POR 4 PULGADAS Y TRIPLAY DE PINO DE MEDIA PULGADA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, CLAVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	400.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
II	SUBESTRUCTURA					
	PILOTES DE CIMENTACION					
14	PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CANTILIVER DE 0.80 M DE DIÁMETRO EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, EN SU CASO ADEME METÁLICO RECUPERABLE Y LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	1,891.26			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU COLOCACION DENTRO DE LA PERFORACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	114,550.00			\$ -
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	948.00			\$ -
17	DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PILOTES DE 0.80 M DE DIAMETRO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: EQUIPO MECANICO O MANUAL, MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, CEPILLADO DEL ACERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	158.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	MUROS DE CONTENCION EN RAMPAS					
18	EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	600.00			\$ -
19	EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	150.00			\$ -
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	229.50			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
21	RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	277.72			\$ -
22	RELLENO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	416.58			\$ -
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN ZAPATAS DE ESTRIBOS, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	355.85			\$ -
24	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	7,920.65			\$ -
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	167.40			\$ -
26	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	472.28			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 60CM A 80 CM DE ESPESOR, FORMADA CON FRAGMENTOS DE 3 A 8 PULGADAS DE TAMAÑO, LOS CUALES DEBERAN SER INSERTADOS EN EL TERRENO NATURAL MEDIANTE UN BANDEO CON UN TRACTOR DE ORUGAS CON PESO MINIMO DE 36 TON DE MANERA QUE PASE CUANDO MENOS 3 VECES POR SITIO, LO CUAL DEBERA HACERSE EN CAPAS DE HASTA 25 CM CADA UNA, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M3	229.50			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	TRABE CORONA					
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	583.50			\$ -
29	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	19,392.00			\$ -
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	175.80			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	PARAPETOS EN PUENTE					
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	925.72			\$ -
32	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	12,918.00			\$ -
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	173.56			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	MARCOS RIGIDOS EXTERNOS, INCLUYE LOSA					
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	124.32			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
35	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	6,280.20			\$ -
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	22.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	PANTALLA PROTECCION					
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	887.16			\$ -
38	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	7,948.92			\$ -
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	177.43			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS					
40	CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6,800.00			\$ -
41	CORTE DE MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECANICOS HASTA NIVEL DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2,000.00			\$ -
42	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8,800.00			\$ -
43	TERRAPLEN EN VIALIDADES A NIVEL FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTO Y GARANTIZANDO UN V.R.S. MÍNIMO DEL 40%, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR O IGUAL A 32°, PORCENTAJE DE FINOS QUE PASE LA MALLA 200 MENOR AL 15%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 3" Y % QUE PASA LA MALLA 40 MENOR AL 60%, EL MATERIAL DEBERÁ SER APROBADO POR LABORATORIO. INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, TRASPALOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	250.00			\$ -
44	TERRACERIA ESCARIFICADA DE 0.20 MTS. DE ESPESOR MEJORADA CON CEMENTO TIPO CPO AL 3% EN PESO, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PRUEBA DE LABORATORIO, INCLUYE: LA ESCARIFICACION DEL MATERIAL, EL SUMINISTRO Y ADICIÓN DE LOS MATERIALES ESTABILIZADORES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, HOMOGENIZADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LSO TRABAJOS.	M3	420.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
45	CAPA DE PEDRAPLEN DE 0.50M A 70 CM, FORMADA CON FRAGMENTOS DE 3 A 8 PULGADAS DE TAMAÑO, LOS CUALES DEBERAN SER INSERTADOS EN EL TERRENO NATURAL MEDIANTE UN BANDEO CON UN TRACTOR DE ORUGAS CON PESO MINIMO DE 36 TON DE MANERA QUE PASE CUANDO MENOS 3 VECES POR SITIO, LO CUAL DEBERA HACERSE EN CAPAS DE HASTA 25 CM CADA UNA, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M3	200.00			
46	CAPA SUBRASANTE DE 0.30 M. DE ESPESOR FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO CON VALOR RELATIVO DE SOPORTE DE CALIFORNIA MÍNIMO 20 % QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD VIGENTES Y COMPACTADA AL 98 % DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA. DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	630.00			\$ -
47	SUBBASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	432.00			\$ -
48	BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	432.00			\$ -
49	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 LTS/M² - 1.6 LTS/M²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,160.00			\$ -
50	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 LTS/M² - 0.6 LTS/M²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,160.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA Densa DE ACUERDO A DISEÑO (CAPA CON APOORTE ESTRUCTURAL) , TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	M3	151.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	RETIRO DE INSTALACIONES AEREAS					
52	RETIRO DE POSTES CON RECUPERACION DE CONCRETO Y/O MADERA EN MEDIDAS DESDE 7 HASTA 11 MTS INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL POSTE DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, SE DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA QUE PUEDA EXISTIR EN EL POSTE A RETIRAR, INCLUYENDO SU SISTEMA DE TIERRAS, SE DEBERA DE CONSIDERAR TAMBIEN EL RELLENO DE LA CEPA CON MATERIAL DE BANCO. SE DEBE CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, EL RETIRO DEL ESCOMBRO Y DESPERDICIOS A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. COLOCANDO SEÑALIZACIONES Y ACORDONANDO EL ÁREA CON PALETAS Y CINTAS FOSFORESCENTES PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS TRANSEÚNTES, REPOSICIÓN DE PISO IGUAL AL EXISTENTE (EN RESISTENCIA, CALIDAD, ESPESOR, NIVELACIÓN Y ACABADO), INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	14.00			\$ -
53	RETIRO DE SEMAFORO EXISTENTE PARA RESGUARDO EN ZONA SEÑALADA POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
54	RETIRO DE RETENIDA RSA. INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	10.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
55	RETIRO DE CONDUCTOR 3F AAC 1/0 AWG. INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, S INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	1,260.00			\$ -
56	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO ELECTRICO. SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CONCEPTO LOS SIGUIENTES: BANCO DE CAPACITORES, RESTAURADOR, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR EN ACEITE Y CUCHILLAS DE OPERACIÓN EN GRUPO. INCLUYE ADEMÁS EL RETIRO DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, CARGA, DESCARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	3.00			\$ -
57	DESMONTAJE Y RETIRO DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 13 KV. SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CONCEPTO LO SIGUIENTE RETIRO DE LOS CORTACIRCUITOS Y TODOS SUS HERRAJES. INCLUYE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, CARGA, DESCARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	30.00			\$ -
58	RETIRO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO EN 13,2 KV EN POSTE DE MADERA, CONCRETO O FIERRO. SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RETIRO EN ESTRUCTURAS CON LÍNEA DESENERGIZDA, EN CASO DE EXISTIR LÍNEA PRIMARIA CON POTENCIAL LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN FRÍO RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A PARTES ENERGIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE CAPITULO 100 DISTRIBUCIÓN. EN NINGÚN CASO EL CONTRATISTA REALIZARÁ TRABAJOS O MANIOBRAS SOBRE LÍNEAS PRIMARIAS ENERGIZADAS, ESTAS SERÁN REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CFE. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, GAS Y DRENAJE SANITARIO					
59	INSTALACION DE LINEA DE GAS DE 2" QUE INTERFIERA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INCLUYE; LOCALIZACIÓN A DETALLE (PLANIMETRIA Y PROFUNDIDAD), TRÁMITES Y GESTIONES CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA LINEA SOLICITANDO PROYECTO PARA LA REUBICACION DE LA MISMA, EXCAVACION DE ZANJA, PLANTILLA, COLOCACION DE NUEVA TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA MISMA, ACOSTILLADO, RELLENO Y TERMINACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MATERIALES, TOMAS PARA DAR SERVICIO A PREDIOS COLINDANTES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
60	SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
61	SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A REGISTROS EXISTENETS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
62	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EXISTENTES, INCLUYE: LIJADO DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE CAPA ANTICORROSIVA Y PINTURA DEL COLOR DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	REHABILITACION DE CALLES LATERALES					
63	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	2,320.00			\$ -
64	FRESADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DETERIORADA HASTA 5 CMS PARA RECIBIR CARPETA NUEVA, SEGÚN LA NORMA SCT N-CSV-CAR-3-02-006/10. INCLUYE: LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	2,320.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	2,320.00			\$ -
66	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ -T.M.A.3/4" RESISTENCIA NORMAL, SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm. INC.:EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @2 JUNTAS TRANSVERSALES DE PAVIMENTO CON CELOTEX ASFALTADO, ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL. (P.U.C.T.T.)	ML	500.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
67	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE $f'c=150\text{kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: FORJADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN, A CADA 1.50 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	600.00			\$ -
68	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, INCLUYE: CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;	M2	50.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
69	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE 5 CM DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;	M2	200.00			\$ -
70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS Y RALLAS DE CEBRA COLOR BLANCO, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TRÁFICO CON MICROESFERA EN CARRILES DE CIRCULACION; INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	M2	120.00			\$ -
71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	160.00			\$ -
72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	600.00			\$ -
73	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	2,320.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE FOSA NORTE:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
FOSA CENTRAL						
	PRELIMINARES					
74	TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10,560.00			\$ -
75	SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	30.00			\$ -
76	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE :EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD.	ML	880.00			\$ -
77	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	750.00			\$ -
78	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	100.00			\$ -
79	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS, DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	850.00			\$ -
80	BOMBEO DE ACHIQUE EN AREAS DE CIMENTACION PARA ABATIR EL NIVEL FREATICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACION POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, MANGUERAS, PICHANCHA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	HRS	1,000.00			\$ -
81	DESMONTE DE TERRENO EN AREAS POR PAVIMENTAR PARA UNA DENSIDAD DE 95% DE MATORRAL SUBMONTANO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HA	0.10			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
82	RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10 PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	30.00			\$ -
83	SONDEOS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS PARA LOCALIZAR TUBERÍAS DE SERVICIOS EXISTENTES (GAS, AGUA, ELECTRICIDAD) EN EL ÁREA DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, CORTE CON DISCO, EXCAVACIÓN, LOCALIZAR LA POSICIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS EN EL ÁREA, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS REPRESENTANTES, RELLENO (CON EL MISMO MATERIAL) PARA CERRAR LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	20.00			\$ -
84	DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O RAMPA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,520.00			\$ -
85	DEMOLICIÓN DE CORDONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1,000.00			\$ -
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIAL DE MADERA EN EL PERIMETRO DE LA OBRA CONFORMADO POR BARROTES DE MADERA DE PINO DE 4 POR 4 PULGADAS Y TRIPLAY DE PINO DE MEDIA PULGADA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, CLAVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	880.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	SUBESTRUCTURA					
	PILOTES DE CIMENTACION					
89	PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE TANGENTE DE 0.80 M DE DIÁMETRO EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, EN SU CASO ADEME METÁLICO RECUPERABLE Y LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	7,206.12			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
90	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU COLOCACION DENTRO DE LA PERFORACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	481,731.12			\$ -
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	3,603.06			\$ -
92	DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PILOTES DE 0.80 M DE DIAMETRO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: EQUIPO MECANICO O MANUAL, MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, CEPILLADO DEL ACERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	666.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	CABEZALES					
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	1,200.00			\$ -
94	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	52,752.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	579.55			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
III	SUPERESTRUCTURA					
	LOSAS PARA PASO VEHICULAR					
96	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSAS, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,970.00			\$ -
97	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	388,500.00			\$ -
98	SUM Y COLOCACION DE SONOTUBO DE 40 CM DE DIAMETRO	ML	4,023.60			\$ -
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	2,100.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	JUNTAS DE CALZADA					
100	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE CALZADA TIPO MEX T-50 Y SUS REMATES. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN, INYECTADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	809.60			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
101	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS DE CALZADA, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	2,359.80			\$ -
102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN JUNTAS DE CALZADA, DE F'C=350 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	62.93			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	PARAPETOS EN PUENTE					
103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	174.55			\$ -
104	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	625.91			\$ -
105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	36.82			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	PANTALLA PROTECCION					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	3,000.00			\$ -
107	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	26,880.00			\$ -
108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	600.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	LOSAS DE ACCESO					
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN LOSAS DE ACCESO, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	300.00			\$ -
110	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS DE ACCESO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	27,126.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS DE ACCESO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	216.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS					
112	CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20,653.64			\$ -
113	CORTE DE MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECANICOS HASTA NIVEL DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,232.73			\$ -
114	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	21,886.36			\$ -
115	TERRAPLEN EN VIALIDADES A NIVEL FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTO Y GARANTIZANDO UN V.R.S. MÍNIMO DEL 40%, CON ANGULO DE FRICCION INTERNA MAYOR O IGUAL A 32°, PORCENTAJE DE FINOS QUE PASE LA MALLA 200 MENOR AL 15%, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3" Y % QUE PASA LA MALLA 40 MENOR AL 60%, EL MATERIAL DEBERÁ SER APROBADO POR LABORATORIO. INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, TRASPALCOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	340.91			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
116	TERRACERIA ESCARIFICADA DE 0.20 MTS. DE ESPESOR MEJORADA CON CEMENTO TIPO CPO AL 3% EN PESO, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PRUEBA DE LABORATORIO, INCLUYE: LA ESCARIFICACION DEL MATERIAL, EL SUMINISTRO Y ADICIÓN DE LOS MATERIALES ESTABILIZADORES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, HOMOGENIZADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LSO TRABAJOS.	M3	586.36			\$ -
117	CAPA DE PEDRAPLEN DE 0.50M A 70 CM, FORMADA CON FRAGMENTOS DE 3 A 8 PULGADAS DE TAMAÑO, LOS CUALES DEBERAN SER INSERTADOS EN EL TERRENO NATURAL MEDIANTE UN BANDEO CON UN TRACTOR DE ORUGAS CON PESO MINIMO DE 36 TON DE MANERA QUE PASE CUANDO MENOS 3 VECES POR SITIO, LO CUAL DEBERA HACERSE EN CAPAS DE HASTA 25 CM CADA UNA, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M3	1,012.50			\$ -
118	CAPA SUBRASANTE DE 0.30 M. DE ESPESOR FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO CON VALOR RELATIVO DE SOPORTE DE CALIFORNIA MÍNIMO 20 % QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD VIGENTES Y COMPACTADA AL 98 % DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA. DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	886.36			\$ -
119	SUBBASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	586.36			\$ -
120	BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	586.36			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
121	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 LTS/M² - 1.6 LTS/M²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,863.64			\$ -
122	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 LTS/M² - 0.6 LTS/M²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,863.64			\$ -
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA Densa DE ACUERDO A DISEÑO (CAPA CON APOORTE ESTRUCTURAL) , TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	M3	211.36			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	REHABILITACION DE CALLES LATERALES					
124	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	6,864.00			\$ -
125	FRESADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DETERIORADA HASTA 5 CMS PARA RECIBIR CARPETA NUEVA, SEGÚN LA NORMA SCT N-CSV-CAR-3-02-006/10. INCLUYE: LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	3,080.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	6,160.00			\$ -
127	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, INCLUYE: CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;	M2	20.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
128	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE 5 CM DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;	M2	200.00			\$ -
129	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ -T.M.A.3/4" RESISTENCIA NORMAL, SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm. INC.:EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @2 JUNTAS TRANSVERSALES DE PAVIMENTO CON CELOTEX ASFALTADO, ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL. (P.U.C.T.T.)	ML	1,000.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
130	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE $f'c=150\text{kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: FORJADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN, A CADA 1.50 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREECAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	2,520.00			\$ -
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS Y RALLAS DE CEBRA COLOR BLANCO, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TRÁFICO CON MICROESFERA EN CARRILES DE CIRCULACION; INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	M2	410.00			\$ -
132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	500.00			\$ -
133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	2,700.00			\$ -
134	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	6,864.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL					
135	TRAZO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE BRIGADADE TOPOGRAFIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M2	2,520.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
136	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I Y II A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M³	17,260.00			\$ -
137	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M³	2,720.00			\$ -
138	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD. P.U.C.T.T.	ML	800.00			\$ -
139	DEMOLICIÓN DE CARPETA HIDRÁULICA EXISTENTE, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T.	M3	180.00			\$ -
140	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS,DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	180.00			\$ -
141	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 30 CM. MÁXIMO, COMPACTADO AL 90% P.V.M. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M³	10,020.00			\$ -
142	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 30 CM. MÁXIMO, COMPACTADO AL 90% P.V.M. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M³	3,720.00			\$ -
143	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA TIRO LIBRE. INCLUYE: 40% ABUNDAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M³	9,960.00			\$ -
144	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE h = 5 CM. ESPESOR f _c = 100 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M²	2,520.00			\$ -
145	ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL TIPO CALIZA NO CLASIFICADA, INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPO DE COMPACTACIÓN NEUMATICO Y MANUAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M3	2,935.51			\$ -
146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 2-2/3X1/2, INCLUYE: FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	35.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
147	INSTALACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 2-2/3X1/2, INCLUYE: ABRAZADERAS, EMPAQUES, HERRAJES, TUERCAS, TORNILLOS Y LUBRICANTE, TENDIDO DE TUBERIA, MAQUINARIA E INSTALACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	35.00			\$ -
148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 48 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 2-2/3X1/2, INCLUYE: FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	440.00			\$ -
149	INSTALACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 48 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 2-2/3X1/2, INCLUYE: ABRAZADERAS, EMPAQUES, HERRAJES, TUERCAS, TORNILLOS Y LUBRICANTE, TENDIDO DE TUBERIA, MAQUINARIA E INSTALACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	440.00			\$ -
150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 60 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 2-2/3X1/2, INCLUYE: FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	480.00			\$ -
151	INSTALACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 60 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 2-2/3X1/2, INCLUYE: ABRAZADERAS, EMPAQUES, HERRAJES, TUERCAS, TORNILLOS Y LUBRICANTE, TENDIDO DE TUBERIA, MAQUINARIA E INSTALACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	480.00			\$ -
152	CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA SUPERFICIES DE CAJONES, REGISTRO E IMBORNALES. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CLAVOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M²	600.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO $f_c = 250$ KG/CM ² , PREMEZCLADO, VACIADO A TIRO DIRECTO EN ZONA DE IMBORNALES Y REGISTROS, INCLUYE: SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO A LINEAS DE PROYECTO. P.U.C.T.T.	M ³	120.00			\$ -
154	ACERO DE REFUERZO. CORRUGADO $F_y = 4,200$ KG/CM ² , VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, DOBLECES, HABILITADO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, AMARRES, GRÚAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	KG.	9,750.00			\$ -
155	ACERO DE REFUERZO. EN SOLERAS DE REJILAS DE ACERO A 36, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	KG.	3,150.00			\$ -
156	BASE HIDRAULICA CEMENTADA DE 20 CM. DE ESPESOR EN VIALIDADES A NIVEL, FORMADA CON AGREGADO PETREO TRITURADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA MATERIALES DE BASE, ESTABILIZADO CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V..S.M. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M3	240.00			\$ -
157	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON PRODUCTO ASFÁLTICO FM-1 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.50 LTS/M ² EN PUENTE VEHICULAR. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.C.T.T.	M2	1,200.00			\$ -
158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	60.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -
	OBRAS DESVÍO DE DRENAJE PLUVIAL					
159	TRAZO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE BRIGADA DE TOPOGRAFIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	405.00			\$ -
160	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I Y II A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M³	850.00			\$ -
161	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III A UNA PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M³	365.00			\$ -
162	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD. P.U.C.T.T.	ML	330.00			\$ -
163	DEMOLICIÓN DE CARPETA HIDRÁULICA EXISTENTE, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. P.U.C.T.T.	M3	40.50			\$ -
164	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS,DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M3	1,215.00			\$ -
165	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 30 CM. MÁXIMO, COMPACTADO AL 90% P.V.M. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M³	440.00			\$ -
166	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 30 CM. MÁXIMO, COMPACTADO AL 90% P.V.M. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M³	440.00			\$ -
167	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA TIRO LIBRE. INCLUYE: 30% ABUNDAMIENTO, CARGA, KILOMETROS SUBSECUENTES Y DESCARGA DE MATERIAL, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M³	370.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
168	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE $h = 5$ CM. ESPESOR $f_c = 100$ KG/CM ² . INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M ²	240.00			\$ -
169	ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL CALIZA NO CLASIFICADA, INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPO DE COMPACTACIÓN NEUMÁTICO Y MANUAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M3	360.00			\$ -
170	SUMINISTRO DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 48 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 5 POR 1, INCLUYE: FLETE AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	90.00			\$ -
171	INSTALACION DE TUBERIA TIPO HEL CORE PFG O SIMILAR DE 48 PULGADAS DE DIAMETRO NOMINAL INTERNO, HECHA A BASE DE LAMINA DE ACERO ALUMINIZADO TIPO II CALIBRE 16 CON CORRUGACION HELICOIDAL CONTINUA DE 5 POR 1, INCLUYE: ABRAZADERAS, EMPAQUES, HERRAJES, TUERCAS, TORNILLOS Y LUBRICANTE, TENDIDO DE TUBERIA, MAQUINARIA E INSTALACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	90.00			\$ -
172	CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN PARA SUPERFICIES DE CAJONES, REGISTRO E IMBORNALES. INCLUYE: SUMINISTRO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CLAVOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M ²	200.00			\$ -
173	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO $f_c = 250$ KG/CM ² , T.M.A. 3/4", PREMEZCLADO, VACIADO A TIRO DIRECTO EN ZONA DE IMBORNALES Y REGISTROS, INCLUYE: SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. MEDIDO A LINEAS DE PROYECTO. P.U.C.T.T.	M ³	40.00			\$ -
174	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO $F_y = 4,200$ KG/CM ² , VARIOS DIÁMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, DOBLECES, HABILITADO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, AMARRES, GRÚAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	KG.	3,250.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
175	ACERO ESTRUCTURAL EN SOLERAS DE REJILAS DE ACERO A 36, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	KG.	2,000.00			\$ -
176	BASE HIDRAULICA CEMENTADA DE 20 CM. DE ESPESOR EN VIALIDADES A NIVEL, FORMADA CON AGREGADO PETREO TRITURADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA MATERIALES DE BASE, ESTABILIZADO CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V..S.M. CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, MAQUINARIA, EQUIPO, CONTROL TOPOGRAFICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M3	75.00			\$ -
177	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON PRODUCTO ASFÁLTICO FM-1 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.50 LTS/M² EN PUENTE VEHICULAR. INCLUYE: BARRIDO MECÁNICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M2	390.00			\$ -
178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS RENIVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	M3	20.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	RETIRO DE INSTALACIONES AEREAS					
179	RETIRO DE POSTES CON RECUPERACION DE CONCRETO Y/O MADERA EN MEDIDAS DESDE 7 HASTA 11 MTS INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL POSTE DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, SE DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA QUE PUEDA EXISTIR EN EL POSTE A RETIRAR, INCLUYENDO SU SISTEMA DE TIERRAS, SE DEBERA DE CONSIDERAR TAMBIEN EL RELLENO DE LA CEPA CON MATERIAL DE BANCO. SE DEBE CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, EL RETIRO DEL ESCOMBRO Y DESPERDICIOS A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. COLOCANDO SEÑALIZACIONES Y ACORDONANDO EL ÁREA CON PALETAS Y CINTAS FOSFORESCENTES PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS TRANSEÚNTES, REPOSICIÓN DE PISO IGUAL AL EXISTENTE (EN RESISTENCIA, CALIDAD, ESPESOR, NIVELACIÓN Y ACABADO), INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	14.00			\$ -
180	RETIRO DE SEMAFORO EXISTENTE PARA RESGUARDO EN ZONA SEÑALADA POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
181	RETIRO DE RETENIDA RSA. INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	10.00			\$ -
182	RETIRO DE CONDUCTOR 3F AAC 1/0 AWG. INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, S INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	1,260.00			\$ -
183	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO ELECTRICO. SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CONCEPTO LOS SIGUIENTES: BANCO DE CAPACITORES, RESTAURADOR, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR EN ACEITE Y CUCHILLAS DE OPERACIÓN EN GRUPO. INCLUYE ADEMÁS EL RETIRO DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, CARGA, DESCARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
184	DESMONTAJE Y RETIRO DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 13 KV. SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CONCEPTO LO SIGUIENTE RETIRO DE LOS CORTACIRCUITOS Y TODOS SUS HERRAJES. INCLUYE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, CARGA, DESCARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	30.00			\$ -
185	RETIRO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO EN 13,2 KV EN POSTE DE MADERA, CONCRETO O FIERRO. SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RETIRO EN ESTRUCTURAS CON LÍNEA DESENERGIZDA, EN CASO DE EXISTIR LÍNEA PRIMARIA CON POTENCIAL LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN FRÍO RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A PARTES ENERGIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE CAPITULO 100 DISTRIBUCIÓN. EN NINGÚN CASO EL CONTRATISTA REALIZARÁ TRABAJOS O MANIOBRAS SOBRE LÍNEAS PRIMARIAS ENERGIZADAS, ESTAS SERÁN REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CFE. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	COLOCACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS					
186	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PAT 13 MTS, INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA, PARADO NIVELADO E INSTALACION UTILIZANDO CONCRETO. SE SEBE CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, EL RETIRO DEL ESCOMBRO Y DESPERDICIOS A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. EXCAVACIONES DE ZANJA POR CUALQUIER MEDIO, GRUA, REPOSICIÓN DE PISO IGUAL AL EXISTENTE (EN RESISTENCIA, CALIDAD, ESPESOR, NIVELACIÓN Y ACABADO), INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. DEBERA DE OBSERBARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. NOTA: DEBERÁ CONTAR CON AVISO DE PRUEBA DE LAPEM. P.U.C.T.T.	PZA.	10.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
187	CONSTRUCCIÓN DE BAJADA PARA TRANSICIÓN CON TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 6" F Y CODO DE 6" F CON UN RADIO DE CURVATURA DE 1 M, HASTA UNA ALTURA DE 6M Y HASTA LLEGAR AL REGISTRO O POZO DE VISITA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO METÁLICO GALVANIZADO Y CODO, TRAZO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES A TIRADEROS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, ENCOFRAMIENTO DE 5 CM EN TODAS DIRECCIONES, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DEBIENDO EFECTUAR LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPANTES, MANTENIENDO EL ÁREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA. SE SUMINISTRARA E INSTALARA UNA BOTA TERMO CONTRÁCTIL PARA TUBO DE 6" F Y 4 CABLES (3 PARA CABLE DE POTENCIA Y UNA PARA EL NEUTRO CORRIDO MULTIATERRIZADO EN LA TRANSICIÓN, APLICÁNDOLE CINTA DE RELLENO PARA ASEGURAR UN SELLO HERMÉTICO) POR CADA BAJADA, DESPUÉS DE INSTALAR Y ACOMODAR LOS CABLES SE APLICARÁ CALOR A LA BOTA, INSTALÁNDOLA DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DEL FABRICANTE ADEMÁS DE 4 HEBILLAS Y 4 FLEJES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, EL FLEJE SERÁ DE 16MM DE ANCHO POR 0.76MM DE ESPESOR PARA SUJECIÓN DEL TUBO AL POSTE DE LA TRANSICIÓN, LOS CUALES SE INSTALARAN DESPUÉS DE HABER INSTALADO LA BOTA TERMO CONTRÁCTIL. P.U.C.T.T.	JGO	10.00			\$ -
188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO TIPO TS30 CON NEUTRO, GUARDA O RETORNO POR TIERRA. INCLUYE EL VESTIDO A POSTE EN 13 KV. EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y HERRAJES SERÁN PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	10.00			\$ -
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CORTE INTERMEDIO TIPO AD30 CON NEUTRO, GUARDA O RETORNO POR TIERRA. INCLUYE EL VESTIDO A POSTE (EN 13 Ó 33 KV). EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y HERRAJES SERÁN PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	10.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CUCHILLAS SÓLIDAS DE 15 KV /600 AMP. PARA CONTAMINACIÓN, 3 APARTARRAYOS ADOM12 CON ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN, MONTANDO LAS CUCHILLAS EN FORMA VERTICAL Y LOS APARTARRAYOS EN FORMA HORIZONTAL. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CRUCETAS PT250, TORNILLERÍA, HERRAJES, CUCHILLAS, APARTARRAYOS, PUENTES DE CONDUCTOR, CONECTADORES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONEXIÓN AL SISTEMA DE TIERRAS. DEBERÁ DE OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. NOTA: DEBERÁ CONTAR CON AVISO DE PRUEBA DE LAPEM. P.U.C.T.T.	JGO	10.00			\$ -
191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y PREPARACIONES DE SERVICIO EN BAJA TENSIÓN AÉREAS DE 1, 2 O 3 FASES RELACIONADO CON EL CAMBIO DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA. CONTRATISTA SUMINISTRARÁ EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y HERRAJES. LAS ACOMETIDAS DE LOS SERVICIOS SERÁN DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN VIGENTE DCBAT000, LAS PREPARACIONES DEBERÁN SER DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN APLICABLE: DCMBT100, 200, 300 Ó 400. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	30.00			\$ -
192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DE SERVICIO EN MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS DE 3 FASES CON UNA LONGITUD DE 24 MTS RELACIONADO CON EL CAMBIO DE LA RED AÉREA A SUBTERRÁNEA. CONTRATISTA SUMINISTRARÁ EL CONDUCTOR DE ACOMETIDA CABLE DE POTENCIA AISLADO AL 100% 15 KV CALIBRE 1/0 AWG A, HERRAJES, CONECTORES NECESARIOS Y EL TOTAL DE MATERIALES PARA SU INSTALACION. LAS ACOMETIDAS DEBERÁN SER DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN VIGENTE. INCLUYE CANALIZACIÓN PAD DE ACUERDO A NORMA DE CFE. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	8.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSIÓN TIPO 2 EN BANQUETA PREFABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA RBTB-2. SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO A CROQUIS CONSTRUCTIVO DE ESPECIFICACION CFE-RBTB2, CON TAPA DE CONCRETO, EL CONJUNTO QUEDARA NIVELADO CON EL PISO TERMINADO O PARTE SUPERIOR DE LA GUARNICION DE LA BANQUETA INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, TRAZO 11.34M, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO ACORDONANDO LAS CEPAS CON PALETAS Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRENTE A SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA PODER DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCION – CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA CFE-BMT-C DEBIENDO EFECTUAR LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNATES, MANTENIENDO EL ÁREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y HASTA LA ENTREGA DEL MISMO. SE INSTALARÁ DESPUÉS DE LOS BANCOS DE DUCTOS PARA QUE ESTOS LLEGUEN AL REGISTRO COLOCÁNDOSE EL CONCRETO CON LOS TUBOS EMBEBIDOS, DEJANDO UN ABOCINADO HECHO CON UN MORTERO RICO EN CEMENTO, DEJANDO LAS PAREDES Y ABOCINADOS LISOS Y SIN ARISTAS. NOTA: DEBERÁ CONTAR CON AVISO DE PRUEBA DE LAPEM. NOTA 2: SE DEBERÁ DE IDENTIFICAR LAS FASES DE CADA CIRCUITO MEDIANTE MARBETES DE IDENTIFICACIÓN CONFORME A LA NORMA CORRESPONDIENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	20.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION TIPO "RMTA4". SE INSTALARÁ DE ACUERDO A CROQUIS CONSTRUCTIVO DE ESPECIFICACION CFE-TN-RMTA-4, CON TAPA DE FIERRO, EL CONJUNTO QUEDARA NIVELADO CON EL PISO TERMINADO O PARTE SUPERIOR DEL CORDÓN DE BANQUETA INCLUYE : SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, TRAZO 11.34M, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO ACORDONANDO LAS CEPAS CON PALETAS EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, , ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA PODER DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCION – CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA CFE-TN-RMTA-4 DEBIENDO EFECTUAR LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANTENIENDO EL ÁREA DE TRABAJO COMPLETAMENTE LIMPIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y HASTA LA ENTREGA DEL MISMO. SE INSTALARÁ DESPUÉS DE LOS BANCOS DE DUCTOS PARA QUE ESTOS LLEGUEN AL REGISTRO COLOCÁNDOSE EL CONCRETO CON LOS TUBOS EMBEBIDOS, DEJANDO UN ABOCINADO HECHO CON UN MORTERO RICO EN CEMENTO, DEJANDO LAS PAREDES Y ABOCINADOS LISOS Y SIN ARISTAS. P.U.C.T.T	Pza	10.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO RMTB4-TC, QUE CUMPLE CON LA NORMA CFE-RMTB4-TC, EL CUAL SE COLOCARA EN ZONAS DE BANQUETA QUEDANDO ESTE FUERA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y EL NIVEL SUPERIOR DEL REGISTRO QUEDARA 35 CMS. POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PROYECTO DE BANQUETAS EN DONDE SE UBIQUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE POZO DE VISITAS, TRASLADOS, GRUAS PARA MANIOBRAS DE IZAJE, TRAZO DE UBICACION, CORTE DE BANQUETA EXISTENTE, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, EXCAVACION MANUAL, EXCAVACION CON EQUIPO, POZO DE VISITA Y TAPA REFORZADA PARA TRAFICO LIGERO CON SU RESPECTIVO AVISO DE PRUEBA POR PARTE DE LAPEM, PLANTILLA DE 10 CMS. A BASE DE ARENA # 5, SEMBRADO Y NIVELADO DE POZO DE VISITA, RELLENOS A BASE DE ARENA # 5, MARCO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, REFORZAMIENTO PARA TRAFICO LIGERO, 2 HOJAS DE TAPA DE 1.50 X 0.75 MTS. FABRICADAS A BASE DE CONCRETO POLIMERICO CON ACABADO SIMILAR AL ACABADO DEL RECUBRIMIENTO EN BANQUETAS CON SU RESPECTIVO AVISO DE PRUEBA, DADO DE CONCRETO F'C =250 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 0.35 X 0.25 MTS. Y UNA ALTURA MAXIMA DE 35 CMS. ARMADO EN SU REFUERZO PRINCIPAL CON 4 VRS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS EN SU REFUERZO SECUNDARIO A BASE DE VARILLAS DEL NO. 3 @ 20 CMS. DICHO DADO SERVIRA PARA RECIBIR Y NIVELAR EL MARO METALICO DEL REGISTRO, LA CUAL QUEDARA NIVELADA CON RESPECTO AL NUEVO NIVEL DEL PROYECTO DE BANQUETAS EN QUE SE UBIQUE EL POZO DE VISITAS, INLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	Pza	12.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITAS DE MEDIA TENSIÓN TIPO PVMTBX TC, QUE CUMPLA CON LA NORMA CFE-PVMTBX TC, EL CUAL SE COLOCARA EN ZONAS DE BANQUETA QUEDANDO ESTE FUERA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y EL NIVEL SUPERIOR DEL REGISTRO QUEDARA 35 CMS. POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PROYECTO DE BANQUETAS EN DONDE SE UBIQUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE POZO DE VISITAS, TRASLADOS, GRUAS PARA MANIOBRAS DE IZAJE, TRAZO DE UBICACION, CORTE DE BANQUETA EXISTENTE, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, EXCAVACION MANUAL, EXCAVACION CON EQUIPO, POZO DE VISITA Y TAPA REFORZADA PARA TRAFICO LIGERO CON SU RESPECTIVO AVISO DE PRUEBA POR PARTE DE LAPEM, PLANTILLA DE 10 CMS. A BASE DE ARENA # 5, SEMBRADO Y NIVELADO DE POZO DE VISITA, RELLENOS A BASE DE ARENA # 5, MARCO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, REFORZAMIENTO PARA TRAFICO LIGERO, 2 HOJAS DE TAPA DE 1.50 X 0.75 MTS. FABRICADAS A BASE DE CONCRETO POLIMERICO CON ACABADO SIMILAR AL ACABADO DEL RECUBRIMIENTO EN BANQUETAS CON SU RESPECTIVO AVISO DE PRUEBA, DADO DE CONCRETO F'C =250 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 0.35 X 0.25 MTS. Y UNA ALTURA MAXIMA DE 35 CMS. ARMADO EN SU REFUERZO PRINCIPAL CON 4 VRS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS EN SU REFUERZO SECUNDARIO A BASE DE VARILLAS DEL NO. 3 @ 20 CMS. DICHO DADO SERVIRA PARA RECIBIR Y NIVELAR EL MARCO METALICO DEL REGISTRO, LA CUAL QUEDARA NIVELADA CON RESPECTO AL NUEVO NIVEL DEL PROYECTO DE BANQUETAS EN QUE SE UBIQUE EL POZO DE VISITAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	Pza	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOVEDA DE MEDIA TENSIÓN TIPO BT-225, QUE CUMPLE CON LA NORMA CFE-BT225B, LA CUAL SE COLOCARA EN ZONAS DE BANQUETA QUEDANDO ESTE FUERA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y EL NIVEL SUPERIOR DEL REGISTRO QUEDARA 35 CMS. POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PROYECTO DE BANQUETAS EN DONDE SE UBIQUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE BOVEDA, TRASLADOS, GRUAS PARA MANIOBRAS DE IZAJE, TRAZO DE UBICACION, CORTE DE BANQUETA EXISTENTE, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, EXCAVACION MANUAL, EXCAVACION CON EQUIPO, BOVEDA Y MARCO REFORZADA PARA TRAFICO LIGERO CON UNA SECCION DE 2.40 X 1.80 MTS. EL CUAL CUENTA CON SU RESPECTIVO AVISO DE PRUEBA POR PARTE DE LAPEM, PLANTILLA DE 10 CMS. A BASE DE ARENA # 5, SEMBRADO Y NIVELADO DE BOVEDA, RELLENOS A BASE DE ARENA # 5, MARCO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, REFORZAMIENTO PARA TRAFICO LIGERO, 6 HOJAS DE TAPA DE 1.80 X 0.30 MTS. FABRICADAS A BASE DE CONCRETO POLIMERICO CON ACABADO SIMILAR AL ACABADO DEL RECUBRIMIENTO EN BANQUETAS CON SU RESPECTIVO AVISO DE PRUEBA, DADO DE CONCRETO F'C =250 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 0.35 X 0.25 MTS. Y UNA ALTURA MAXIMA DE 35 CMS. ARMADO EN SU REFUERZO PRINCIPAL CON 4 VRS. DEL NO. 3 Y ESTRIBOS EN SU REFUERZO SECUNDARIO A BASE DE VARILLAS DEL NO. 3 @ 20 CMS. DICHO DADO SERVIRA PARA RECIBIR Y NIVELAR EL MARO METALICO DEL REGISTRO, LA CUAL QUEDARA NIVELADA CON RESPECTO AL NUEVO NIVEL DEL PROYECTO DE BANQUETAS EN QUE SE UBIQUE EL POZO DE VISITAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	Pza	2.00			\$ -
198	EXCAVACIÓN DE CEPA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA HINCADO DE POSTE, ESTACA, ANCLADO DE RETENIDA O SISTEMA DE TIERRAS. SE DEBE CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, EL RETIRO DEL ESCOMBRO Y DESPERDICIOS A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. COLOCANDO SEÑALIZACIONES Y ACORDONANDO EL ÁREA CON PALETAS Y CINTAS FOSFORESCENTES PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS TRANSEÚNTES, REPOSICIÓN DE PISO IGUAL AL EXISTENTE (EN RESISTENCIA, CALIDAD, ESPESOR, NIVELACIÓN Y ACABADO), INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. DEBERÁ DE OBSERVARSE LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE (EMPOTRAMIENTOS 03 00 00). P.U.C.T.T.	PZA.	16.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
199	CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	ML	1,720.00			\$ -
200	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 12 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES AL ÁREA DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	504.00			\$ -
201	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIALES AL ÁREA DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	M2	360.00			\$ -
202	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA O SIMILAR, Y/O A MANO, SEGÚN CONVenga, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROFUNDIDAD INDICADA EN EL PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, AFINE DE PARED Y FONDO, ACAMELLONADO Y TRASPALO DE MATERIAL PARA SU CARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. (VOLUMEN MEDIDO EN CAJA). LIMPIEZA A TERMINO DE JORNADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. P.U.C.T.T.	M3	700.00			\$ -
203	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BANQUETAS PARA ACCESAR A PREDIOS, A BASE DE 2 PLACAS DE ACERO A-36 DE 3/4" X 4' X 10' (1.22 X 3.05 M), INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y DESCARGA, TRASLADOS A CRUCES VIALES EN PROCESO DE COLOCACION DE INSTALACIONES (AGUA, ALCANTARILLADO, CABLEADO C.F.E., GAS, FIBRA OPTICA, ACARREOS, ELEMENTOS DE FIJACION, IZAJE, CORTES Y SOLDADURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, REUTILIZABLES DE ACUERDO A CRUCES DE VIALIDADES CON CEPAS ABIERTAS. P.U.C.T.T.	PZA	8.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, GAS Y DRENAJE SANITARIO					
204	INSTALACION DE LINEA DE GAS DE 2" QUE INTERFIERA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INCLUYE; LOCALIZACIÓN A DETALLE (PLANIMETRIA Y PROFUNDIDAD), TRÁMITES Y GESTIONES CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA LINEA SOLICITANDO PROYECTO PARA LA REUBICACION DE LA MISMA, EXCAVACION DE ZANJA, PLANTILLA, COLOCACION DE NUEVA TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA MISMA, ACOSTILLADO, RELLENO Y TERMINACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MATERIALES, TOMAS PARA DAR SERVICIO A PREDIOS COLINDANTES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	ML	170.00			\$ -
205	SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	170.00			\$ -
206	SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A REGISTROS EXISTENETS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	170.00			\$ -
207	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EXISTENTES, INCLUYE: LIJADO DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE CAPA ANTICORROSIVA Y PINTURA DEL COLOR DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	CRUCES METALICOS EN LOSA DE PIV					
208	ACERO DE TIPO A 36 PARA COLOCACIÓN DE PASOS METALICOS EN ZONA DE PUENTE PARA DIVERSAS TUBERÍAS DE SERVICIOS DE CABLEADO, TELEFONIA, FIBRA ÓPTICA Y DE DIVERSOS SERVICIOS ESPECIALES, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	KG.	4,000.00			\$ -
209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGAS DE TUBERIA DE PVC DE 6 PULGADAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN A REGISTROS EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	ML	200.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN SUBTERRANEA INCLUYE: 25KVA. 15KV-220/127V. 113.64AMP. MONOFASICO TIPO SUMERGIBLE , INCLUYE: BOVEDA DE TRANSFORMADOR, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 38MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 38MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 38MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00			\$ -
211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN SUBTERRANEA INCLUYE: T15KVA. 15KV-220/127V. 68.18AMP. MONOFASICO TIPO POSTE INCLUYE: BOVEDA DE TRANSFORMADOR, AISLADORES, APARTA RAYOS, CORTA CIRCUITOS, FUSIBLES, HERRAJES, SISTEMAS DE TIERRA, MUFA DE 38MM, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 38MM, BASE PARA MEDIDOR 5X100AMP, TUBO FLEXIBLE LIQUIDTHIGT DE 38MM CON SUS CONECTORES, TUBO CONDUIT DE 51MM CON CODO DE 90°, CONTRA Y MONITOR DE 51MM, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, ASESORIA, PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00			\$ -
212	PAGO POR INTERCONEXIÓN DE TODA LA RED ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACIÓN PARA TODAS LAS SUBESTACIONES	LOTE	2.00			\$ -
213	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	LOTE	2.00			\$ -
214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE DE 9.50 METROS DE ALTURA TOTAL, CON DOS BRAZO DE 2.40 METROS DE LARGO PARA MONTAJE DE LUMINARIAS A UNA ALTURA DE 9.00 METROS DE ALTURA, POSTE DE ACERO SECCIONADO FABRICADO EN EN ACERO TELESCOPICO CON FUSTE DE 6.625" DE DIAMETRO EN 1 METRO DE LARGO, UN TRAMO DE TUBO DE 4.5" DE DIAMETRO EN 8.00 METROS DE LARGO, UN TRAMO DE 3.5" DE DIAMETRO EN 0.50 METROS, ACABADO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EN POLVO CON RESINSA DE POLIESTER COLOR GRIS OXFORD MATE TEXTURIZADO, INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA TITAN PARA MONTAJE DE ARBOTANTE, TORNILLERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CON LUMINARIA DOBLE SKY VIEW MODELO LUINST150W57K DE 150 WATTS, 220 VOLTS, MARCA SKYVIEW, INCLUYE: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	30.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
215	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4"Ø X1M DEDESARROLLO, 10CMS DE DOBLEZ Y 10 CM DE ROSCA, ACABADO NATURAL Y 8 TUERCAS HEXAGONALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	30.00			\$ -
216	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 40X40X120 CMS, CON ANCLAS DE 1" X 0.90 METROS DE LARGO CON ROSCA GALVANIZADA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA, CIMBRADO, COLADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUERCAS, ARANDELAS PLANA Y DE PRESION DE 1" GALVANIZADAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	30.00			\$ -
217	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA EXTERIOR TIPO BOLARDO PARA SOBREPONER EN PISO, MARCA TECNOLITE, MODELO ALTAMIRA (H-450_S), DIMENSIONES 20.50 CM DE DIAMETRO Y 67 CM DE ALTURA, DE ALUMINIO CON ACABADO SATINADO. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	400.00			\$ -
218	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO WALLPACK MONTADA EN MURO VSAP 250 W MARCA HOLOPHANE. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	88.00			\$ -
219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 2 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C INCLUYE : ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	2,500.00			\$ -
220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.# 2 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C, PARA TIERRA FISICA, INCLUYE : ACARREO ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1,200.00			\$ -
221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL.#6 AWG CON AISLAMIENTO PARA 600 V. XHHW-2 90°C MARCA STABILOY O SIMILAR, INCLUYE : ACARREO ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..(ALIMENTACION A LUMINARIAS)	ML	1,200.00			\$ -
222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE COLOR ROJO (SERVICIO PESADO) DE 51 MM DE DIAM. (2") ENTERRADO A 65CMS. Y RECUBIERTO 5CMS. DE CONCRETO (F'C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML.	1,500.00			\$ -
223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE COLOR ROJO (SERVICIO PESADO) DE 32 MM DE DIAM. (1 1/4") ENTERRADO A 65CMS. Y RECUBIERTO 5CMS. DE CONCRETO (F'C=100KGS/CM2) INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML.	1,500.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO POLIDUCTO USO ELECTRICO PG-32 mmØ INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML.	400.00			\$ -
225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT TIPO POLIDUCTO USO ELECTRICO PG-25 mmØ INCLUYE GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CARPETAS Ò CAMELLONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML.	30.00			\$ -
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 50 AMP. MARCO 100AMP. 3F, 220 V.C.A. MARCA SQUARE"D" INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00			\$ -
227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 30 AMP. MARCO 100AMP. 2F, 220V.C.A. MARCA SQUARE"D" INCLUYE ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00			\$ -
228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE HIMEL DE 100X80X30CMS. TIPO NEMA 3R PARA INSTALAR, INTERRUPTORES, CONTACTOR, SWITCH SELECTOR, KIT DE BARRA A TIERRA. INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00			\$ -
229	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO EN PISO FABRICADO EN SITIO DE 60X60X75 Cms. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO, TODO CONSTRUIDO CON CONCRETO f'c=200Kg./Cm2.	PZA.	30.00			\$ -
230	REGISTRO ELECTRICO EN PISO FABRICADO EN SITIO DE 80X80X75 Cms. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO, TODO CONSTRUIDO CON CONCRETO f'c=200Kg./Cm2.	PZA.	30.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE FOSA CENTRAL:	\$ -
FOSA SUR						
	PRELIMINARES					
231	TRAZO Y NIVELACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,200.00			\$ -
232	SONDEOS PARA UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO, DE GAS NATURAL, ETC. INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN MANUAL EN TODO TIPO DE MATERIAL, RELLENOS, BASE HIDRAULICA Y CARPETA ASFALTICA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	8.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
233	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRAULICO, HASTA 15CMS DE ESPESOR, INCLUYE :EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y SEGURIDAD.	ML	400.00			\$ -
234	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	234.00			\$ -
235	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	40.00			\$ -
236	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE: COEFICIENTES DE ABUNDAMIENTO, CARGA, ACARREOS,DESCARGAS, KILOMETROS SUBSECUENTES Y PERMISO DE TIRADERO MUNICIPAL. TIRO LIBRE (FA=1.5) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	274.00			\$ -
237	BOMBEO DE ACHIQUE EN AREAS DE CIMENTACION PARA ABATIR EL NIVEL FREATICO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO, PREVIA AUTORIZACION POR LA SUPERVISION. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, MANGUERAS, PICHANCHA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	HRS	120.00			\$ -
238	DESMONTE DE TERRENO EN AREAS POR PAVIMENTAR PARA UNA DENSIDAD DE 95% DE MATORRAL SUBMONTANO. INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HA	0.10			\$ -
239	RETIRO DE ÁRBOL DE LA REGION EXISTENTE MAYOR A 10 PULGADAS DE DIAMETRO SIN RECUPERACION. INCLUYE: EXCAVACIONES, DESENRAICE, TALA, ROZA, CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	12.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
240	SONDEOS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS PARA LOCALIZAR TUBERÍAS DE SERVICIOS EXISTENTES (GAS, AGUA, ELECTRICIDAD) EN EL ÁREA DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, CORTE CON DISCO, EXCAVACIÓN, LOCALIZAR LA POSICIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS TUBERÍAS ENTERRADAS EN EL ÁREA, CONTANDO CON EL APOYO DE PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LOS REPRESENTANTES, RELLENO (CON EL MISMO MATERIAL) PARA CERRAR LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	10.00			\$ -
241	DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O RAMPA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	543.00			\$ -
242	DEMOLICIÓN DE CORDONES DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	400.00			\$ -
243	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIAL DE MADERA EN EL PERIMETRO DE LA OBRA CONFORMADO POR BARROTES DE MADERA DE PINO DE 4 POR 4 PULGADAS Y TRIPLAY DE PINO DE MEDIA PULGADA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, CLAVOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	400.00			\$ -
244	RETIRO DE SEMAFORO EXISTENTE PARA RESGUARDO EN ZONA SEÑALADA POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
II	SUBESTRUCTURA					
	PILOTES DE CIMENTACION					
245	PERFORACIÓN PREVIA PARA PILOTE DE CANTILIVER DE 0.80 M DE DIÁMETRO EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACIÓN, EN SU CASO ADEME METÁLICO RECUPERABLE Y LODOS BENTONÍTICOS Y/O POLÍMEROS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	ML	1,795.50			\$ -
246	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU COLOCACION DENTRO DE LA PERFORACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	108,750.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN CON TUBO TREMIE, BOMBEO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	900.00			\$ -
248	DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PILOTES DE 0.80 M DE DIAMETRO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 . INCLUYE: EQUIPO MECANICO O MANUAL, MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN, CEPILLADO DEL ACERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	150.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	MUROS DE CONTENCION EN RAMPAS					
249	EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	600.00			\$ -
250	EXCAVACION EN CIMENTACION DE ZAPATAS EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EL AFINE DEL FONDO Y TALUDES DE LA EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO SOBRE EXCAVACION DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES Y VALIDACIÓN DE LA SUPERVISOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150.00			\$ -
251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, TMA DE 3/4", SOBRE LA EXCAVACIÓN RECIENTE, APISONANDO LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON PISÓN MECÁNICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	229.50			\$ -
252	RELLENO EN ZAPATAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN ESTABILIZADO CON 5% DE CAL CON RESPECTO AL PESO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU PVS.M. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	277.72			\$ -
253	RELLENO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA. INCLUYE: MATERIAL, AGUA, HOMOGENIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	416.58			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA COMÚN EN ZAPATAS DE ESTRIBOS, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS. INCLUYE: TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, OBRA FALSA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	355.85			\$ -
255	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	7,920.65			\$ -
256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS DE ESTRIBOS DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	167.40			\$ -
257	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	472.28			\$ -
258	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 60CM A 80 CM DE ESPESOR, FORMADA CON FRAGMENTOS DE 3 A 8 PULGADAS DE TAMAÑO, LOS CUALES DEBERAN SER INSERTADOS EN EL TERRENO NATURAL MEDIANTE UN BANDEO CON UN TRACTOR DE ORUGAS CON PESO MINIMO DE 36 TON DE MANERA QUE PASE CUANDO MENOS 3 VECES POR SITIO, LO CUAL DEBERA HACERSE EN CAPAS DE HASTA 25 CM CADA UNA, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M3	229.50			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	TRABE CORONA					
259	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	583.50			\$ -
260	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	19,392.00			\$ -
261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	175.80			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	PARAPETOS EN PUENTE					
262	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	925.72			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
263	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	12,918.00			\$ -
264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	173.56			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	MARCOS RIGIDOS EXTERNOS, INCLUYE LOSA					
265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	124.32			\$ -
266	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F'Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	6,280.20			\$ -
267	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F'C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	22.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	PANTALLA PROTECCION					
268	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN REMATE DE PARAPETO, MEDIDA A LINEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 3/4" DE ESPESOR CON UN MAXIMO DE 3 USOS, LOS TROQUELES Y DEMAS REFUERZOS SE DISEÑARAN POR EL CONTRATISTA, ASI COMO MOLDURAS Y CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRIA DE LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR UN ACABADO APARENTE, SIN TALLADURAS E IMPERFECCIONES, BORDOS, REMATES, EN SU CASO JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 1/2", A SATISFACCION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: DESMOLDANTE, TRAZO, FABRICACIÓN, CORTE, HABILITACION, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRA FALSA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	887.16			\$ -
269	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN REMATE DE PARAPETO, CON ACERO CORRUGADO DE F"Y=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES (VER DETALLES DEL REFUERZO EN PLANOS), HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	7,948.92			\$ -
270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN REMATE DE PARAPETO, DE F"C=250 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO DE 14 ± 2 CM, COLADO SEGÚN LAS NORMAS DEL ACI, CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M3	177.43			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS					
271	CORTE DE MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6,800.00			\$ -
272	CORTE DE MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECANICOS HASTA NIVEL DE DESPLANTE SEGUN PROYECTO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, TRASLADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2,000.00			\$ -
273	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, TRASLADOS DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8,800.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
274	TERRAPLEN EN VIALIDADES A NIVEL FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTO Y GARANTIZANDO UN V.R.S. MÍNIMO DEL 40%, CON ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA MAYOR O IGUAL A 32°, PORCENTAJE DE FINOS QUE PASE LA MALLA 200 MENOR AL 15%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 3" Y % QUE PASE LA MALLA 40 MENOR AL 60%, EL MATERIAL DEBERÁ SER APROBADO POR LABORATORIO. INCLUYE: AGUA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, TRASPALCOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	250.00			\$ -
275	TERRACERIA ESCARIFICADA DE 0.20 MTS. DE ESPESOR MEJORADA CON CEMENTO TIPO CPO AL 3% EN PESO, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PRUEBA DE LABORATORIO, INCLUYE: LA ESCARIFICACION DEL MATERIAL, EL SUMINISTRO Y ADICIÓN DE LOS MATERIALES ESTABILIZADORES QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, HOMOGENIZADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	420.00			\$ -
276	CAPA DE PEDRAPLEN DE 0.50M A 70 CM, FORMADA CON FRAGMENTOS DE 3 A 8 PULGADAS DE TAMAÑO, LOS CUALES DEBERAN SER INSERTADOS EN EL TERRENO NATURAL MEDIANTE UN BANDEO CON UN TRACTOR DE ORUGAS CON PESO MINIMO DE 36 TON DE MANERA QUE PASE CUANDO MENOS 3 VECES POR SITIO, LO CUAL DEBERA HACERSE EN CAPAS DE HASTA 25 CM CADA UNA, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M3	200.00			\$ -
277	CAPA SUBRASANTE DE 0.30 M. DE ESPESOR FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO CON VALOR RELATIVO DE SOPORTE DE CALIFORNIA MÍNIMO 20 % QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD VIGENTES Y COMPACTADA AL 98 % DE SU MASA VOLUMÉTRICA SECA MÁXIMA. DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL GRADO ESPECIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	630.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
278	SUBBASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	432.00			\$ -
279	BASE HIDRAULICA DE 0.20 M. DE ESPESOR, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD DE BASE, ESTABILIZADA CON 3% DE CEMENTO PORTLAND TIPO I RESPECTO AL PESO DEL MATERIAL, COMPACTADA AL 100% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE SEGUN PRUEBAS DE LABORATORIO. INCLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, FLETES Y ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M3	432.00			\$ -
280	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-65) A RAZON DE (1.4 LTS/M² - 1.6 LTS/M²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,160.00			\$ -
281	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO, SE USARA UNA EMULSION CON ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE (0.4 LTS/M² - 0.6 LTS/M²); INCLUYE: BARRIDO MECANICO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M2	2,160.00			\$ -
282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA Densa DE ACUERDO A DISEÑO (CAPA CON APOORTE ESTRUCTURAL) , TAMAÑO MAXIMO DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO GRADO PG 76-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE PARA EL PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESTA CAPA SERÁ DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO CON ADITIVO SBS O SBR EN EL ESPESOR INDICADO. LA CARPETA ASFALTICA TERMINADA DEBERA TENER UNA PERMEABILIDAD MENOR AL 10% CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	M3	151.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
	RETIRO DE INSTALACIONES AEREAS					
283	RETIRO DE POSTES CON RECUPERACION DE CONCRETO Y/O MADERA EN MEDIDAS DESDE 7 HASTA 11 MTS INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DEL POSTE DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, SE DEBERA CONSIDERAR EL DESMANTELAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA QUE PUEDA EXISTIR EN EL POSTE A RETIRAR, INCLUYENDO SU SISTEMA DE TIERRAS, SE DEBERA DE CONSIDERAR TAMBIEN EL RELLENO DE LA CEPA CON MATERIAL DE BANCO. SE DEBE CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DE LA BANQUETA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, EL RETIRO DEL ESCOMBRO Y DESPERDICIOS A UN LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. COLOCANDO SEÑALIZACIONES Y ACORDONANDO EL ÁREA CON PALETAS Y CINTAS FOSFORESCENTES PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS TRANSEÚNTES, REPOSICIÓN DE PISO IGUAL AL EXISTENTE (EN RESISTENCIA, CALIDAD, ESPESOR, NIVELACIÓN Y ACABADO), INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	14.00			\$ -
284	RETIRO DE SEMAFORO EXISTENTE PARA RESGUARDO EN ZONA SEÑALADA POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA.	2.00			\$ -
285	RETIRO DE RETENIDA RSA. INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	10.00			\$ -
286	RETIRO DE CONDUCTOR 3F AAC 1/0 AWG. INCLUYE: TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DESDE EL SITIO DE RETIRO HASTA EL ALMACEN DE ZONA, S INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEBERA DE OBSERVAR LA NORMA DE DISTRIBUCION VIGENTE. P.U.C.T.T.	PZA.	1,260.00			\$ -
287	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO ELECTRIC. SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CONCEPTO LOS SIGUIENTES: BANCO DE CAPACITORES, RESTAURADOR, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR EN ACEITE Y CUCHILLAS DE OPERACIÓN EN GRUPO. INCLUYE ADEMÁS EL RETIRO DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, CARGA, DESCARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
288	DESMONTAJE Y RETIRO DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE 13 KV. SE CONSIDERAN DENTRO DE ESTE CONCEPTO LO SIGUIENTE RETIRO DE LOS CORTACIRCUITOS Y TODOS SUS HERRAJES. INCLUYE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO, CARGA, DESCARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	30.00			\$ -
289	RETIRO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO EN 13,2 KV EN POSTE DE MADERA, CONCRETO O FIERRO. SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RETIRO EN ESTRUCTURAS CON LÍNEA DESENERGIZDA, EN CASO DE EXISTIR LÍNEA PRIMARIA CON POTENCIAL LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN FRÍO RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A PARTES ENERGIZADAS EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE CAPITULO 100 DISTRIBUCIÓN. EN NINGÚN CASO EL CONTRATISTA REALIZARÁ TRABAJOS O MANIOBRAS SOBRE LÍNEAS PRIMARIAS ENERGIZADAS, ESTAS SERÁN REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CFE. P.U.C.T.T.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, GAS Y DRENAJE SANITARIO					
290	INSTALACION DE LINEA DE GAS DE 2" QUE INTERFIERA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INCLUYE; LOCALIZACIÓN A DETALLE (PLANIMETRIA Y PROFUNDIDAD), TRÁMITES Y GESTIONES CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA LINEA SOLICITANDO PROYECTO PARA LA REUBICACION DE LA MISMA, EXCAVACION DE ZANJA, PLANTILLA, COLOCACION DE NUEVA TUBERÍA DE ACUERDO AL PROYECTO DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA MISMA, ACOSTILLADO, RELLENO Y TERMINACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, MATERIALES, TOMAS PARA DAR SERVICIO A PREDIOS COLINDANTES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
291	SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 24 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A POZOS DE VISITA EXISTENTES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -
292	SUMINISTRO, DESINSTALACION Y REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS DE POLETILENO, INCLUYE: TRABAJOS DE DESINSTALACION DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONEXIÓN A REGISTROS EXISTENETS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.C.T.T.	ML	100.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
293	MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EXISTENTES, INCLUYE: LIJADO DE SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE CAPA ANTICORROSIVA Y PINTURA DEL COLOR DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.C.T.T.	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	REHABILITACION DE CALLES LATERALES					
294	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA; INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	2,320.00			\$ -
295	FRESADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DETERIORADA HASTA 5 CMS PARA RECIBIR CARPETA NUEVA, SEGÚN LA NORMA SCT N-CSV-CAR-3-02-006/10. INCLUYE: LA MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	2,320.00			\$ -
296	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK o SIMILAR PG 76H-22. AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA AMAAC NIVEL II, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.6 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ENVELACION DE REJILLAS PLUVIALES, REGISTROS DE VALVULAS, TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE SANITARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	2,320.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
297	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ -T.M.A.3/4" RESISTENCIA NORMAL, SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm. INC.:EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @2 JUNTAS TRANSVERSALES DE PAVIMENTO CON CELOTEX ASFALTADO, ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL. (P.U.C.T.T.)	ML	500.00			\$ -
298	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: FORJADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN, A CADA 1.50 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	600.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
299	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, INCLUYE: CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;	M2	50.00			\$ -
300	BACHEO MAYOR CONSIDERANDO UNA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DEMOLICIÓN DE 5 CM DE PAVIMENTO ASFALTICO DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO, CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO DE 20 CM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; FORMACIÓN DE ESTRUCTURA DE TERRACERÍA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RECOMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE; BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR, FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO CALIDAD BASE CON C.B.R. DE 100%, ESTABILIZADA CON 5% DE CEMENTO PORTLAND CPO CON RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA MÁXIMA CORRESPONDIENTE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES AGREGADO PETREO Y PARA ESTABILIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;	M2	200.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

PC-O-EST-245800030-134-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR SAUCITO TRAMO DE CALLE PLAN DE AYUTLA A CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES

UBICACIÓN:

COLONIA SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS Y RALLAS DE CEBRA COLOR BLANCO, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TRÁFICO CON MICROESFERA EN CARRILES DE CIRCULACION; INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	M2	120.00			\$ -
302	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	160.00			\$ -
303	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO CON RAYA CONTINUA Y DISCONTINUA, SOBRE LA CARPETA ASFALTICA A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO CON MICROESFERA DE 15 CM. DE ANCHO, EN CARRILES DE CIRCULACIÓN, INCUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (DE ACUERDO A PROYECTO).	ML	600.00			\$ -
304	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	2,320.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL FOSA SUR:	\$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SUB-TOTAL: \$ -
I.V.A. (16 %): \$ -
T O T A L: \$ -

Bldv. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
fX @slpmunicipio